

# Schachtprotokoll - optische Prüfung

Datum: 10.12.2015

Projekt: 1234, Musterweg, Lachen

Schachtbezeichnung: KS 1234

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Schmutzabwasser | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollschacht | <input type="checkbox"/> ø600                   | Deckel:  |
| <input type="checkbox"/> Meteorabwasser             | <input type="checkbox"/> Schlammsammler             | <input type="checkbox"/> ø800                   | <input type="checkbox"/> Guss                    |
| <input type="checkbox"/> Mischabwasser              | <input type="checkbox"/> Bauwerk                    | <input checked="" type="checkbox"/> ø600 / ø800 | <input type="checkbox"/> Beton                   |
|   | <input type="checkbox"/> Ölabscheider               | <input type="checkbox"/> ø600 / ø1000           | <input checked="" type="checkbox"/> Beton / Guss |
|   | <input type="checkbox"/> Pumpenschacht              | <input type="checkbox"/> Spezialschacht         | <input type="checkbox"/> Guss gelocht            |
|   | <input type="checkbox"/> .....                      | <input type="checkbox"/> .....                  | <input type="checkbox"/> .....                   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Schacht</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel<br><input type="checkbox"/> überdeckt | <input type="checkbox"/> Tauchbogen fehlt<br><input type="checkbox"/> Wurzeleinwuchs               | <input type="checkbox"/> Tauchbogen kann nicht entfernt werden                       |
| <b>Schachtdeckel</b>                                      | <input type="checkbox"/> keine Mängel<br><input type="checkbox"/> ausgebrochen         | <input type="checkbox"/> kann nicht geöffnet werden<br><input type="checkbox"/> verschraubt        | <input type="checkbox"/> gerissen<br><input type="checkbox"/> .....                  |
| <b>Schachtdeckelrahmen</b>                                | <input type="checkbox"/> keine Mängel<br><input type="checkbox"/> lose                 | <input type="checkbox"/> mangelhaft unterbetoniert<br><input type="checkbox"/> versetzt            | <input type="checkbox"/> gerissen<br><input type="checkbox"/> angerostet             |
| <b>Schachtrohr</b><br>inklusive Konus                     | <input type="checkbox"/> keine Mängel<br><input type="checkbox"/> gerissen             | <input type="checkbox"/> nicht / schlecht verputzt<br><input type="checkbox"/> ausgebrochen        | <input type="checkbox"/> verkalkt<br><input type="checkbox"/> keine Sicht            |
| <b>Leiter</b><br><input type="checkbox"/> nicht vorhanden | <input type="checkbox"/> keine Mängel<br><input type="checkbox"/> Zustand mangelhaft   | <input type="checkbox"/> Befestigung mangelhaft<br><input type="checkbox"/> Sprosse(n) gebrochen   | <input type="checkbox"/> verrostet<br><input type="checkbox"/> .....                 |
| <b>Bankett</b>  | <input type="checkbox"/> keine Mängel<br><input type="checkbox"/> gerissen             | <input type="checkbox"/> ausgebrochen<br><input type="checkbox"/> zu niedrig                       | <input type="checkbox"/> verkalkt<br><input type="checkbox"/> harte Ablagerungen     |
| <b>Durchlaufrinne</b>                                     | <input type="checkbox"/> keine Mängel<br><input type="checkbox"/> gerissen             | <input type="checkbox"/> ausgebrochen<br><input type="checkbox"/> schlecht ausgebildet             | <input type="checkbox"/> ausgewaschen<br><input type="checkbox"/> harte Ablagerungen |
| <b>Sohle</b>  | <input type="checkbox"/> keine Mängel<br><input type="checkbox"/> gerissen             | <input type="checkbox"/> ausgebrochen<br><input type="checkbox"/> harte Ablagerungen               | <input type="checkbox"/> keine Sicht<br><input type="checkbox"/> kein Boden          |
| <b>Infiltration</b>                                       | <input type="checkbox"/> keine Infiltration<br><input type="checkbox"/> Sohle          | <input type="checkbox"/> Bankett<br><input type="checkbox"/> Schachtrohr                           | <input type="checkbox"/> Anschlüsse<br><input type="checkbox"/> .....                |
| <b>Anschlüsse</b>   | <input type="checkbox"/> keine Mängel<br><input type="checkbox"/> verkalkt             | <input type="checkbox"/> nicht / schlecht verputzt<br><input type="checkbox"/> schlecht eingeführt | <input type="checkbox"/> ausgebrochen<br><input type="checkbox"/> Wurzeleinwuchs     |

| Einlauf | Tiefe | ø (mm) | Material | Bemerkung |
|---------|-------|--------|----------|-----------|
| E1      | 1.24  | 150    | PP       |           |
| E2      | 0.67  | 100    | PP       |           |
| E3      | 1.26  | 150    | PP       |           |
| E4      | 1.24  | 150    | PP       |           |

| Auslauf | Tiefe | ø (mm) | Material | Bemerkung |
|---------|-------|--------|----------|-----------|
| A1      | 1.29  | 150    | PP       |           |
| Sohle   |       |        |          |           |

Tiefen mittels Schwedenmeter bestimmt, Angaben in Meter.

| Koordinaten CH-1903 (Mitte Schachtdeckel) |           |           |           |           | Bemerkung |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ost (Y):                                  | 717456.48 | Nord (X): | 231691.52 | Höhe (Z): | 441.41    |

Deckelkoten ohne Gewähr.

Dieses Schachtprotokoll dokumentiert den baulichen Zustand des Bauwerkes. Aussagen über die Einhaltung der geltenden gesetzlichen sowie baulichen Normen sind **nicht** Gegenstand dieses Protokolles.

Operateur: Hans Muster

